

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek i pomieszczeń administracyjnych
w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTYCJI : ul. Sandomierska 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : maj 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzek i pom. admin. w ZS Nr 3					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	6,0*2,65+6,25*2,0+6,25*2,65+6,25*4,30	m ²	71,84	
				RAZEM	71,84
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1	0501-04	6,90*6,0-0,80*2,10+5,25*2,50+6,0*4,55+6,0*2,65+6,25*2,0+6,25*2,65+6,25*4,30+11*1,35*0,15	m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
3	KNR 13-23	Rozbiórki drewnianych ścianek - demontaż boazerii i szaf w pokoju nauczycielskim	m ²		
d.1	0105-01	3,0*(4,78+5,90+6,90+5,15+2,10+0,80) + 1,80*2,50 + 1,0*(6,0+3,0) - 3*1,40*2,0 - 0,90*2,00	m ²	80,19	
				RAZEM	80,19
4	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
d.1	0520-04	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2 Roboty posadzkowe					
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m ²		
d.2	0502-01	poz.2	m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za gruntowanie	m ²		
d.2	0502-08	poz.6	m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2	1106-02	poz.7	m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
9	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	1130-02	poz.8	m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC winylowe klejone wraz z cokolikami wys. 15cm posiadająca atesty i certyfikaty umożliwiające zastosowanie produktu w obiektach użyteczności publicznej	m ²		
d.2	1123-02	Minimalne wymagania: grubość min. 2,0 mm, waga całkowita min. 2800g/m2 odporność na uderzenie min. 8N/m, odporność na ścieranie 0,3g, o minimalnej ilość łączeń, antypoślizgowość min. R9, antystatyczność <2kV, ognioodporność Bfl-s1, odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów)	m ²	154,21	
		poz.9	m ²	16,06	
		(2,50*2+5,25*2+6,90*2+6,0*2+6,0*2+4,55*2+6,0+6,25+4,65*2+0,2+6,25*2+2,65*2+6,25*2+4,30*2-3*1,0*2-1,0*2-1,0*8)*0,15			
				RAZEM	170,27
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	poz.10	m ²	170,27	
				RAZEM	170,27
12	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	04	2*1,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
3 Roboty tynkarskie					
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01	(2,50*2+5,25*2+6,0*2+4,55*2+6,0+6,25+4,65*2+0,2+6,25*2+2,65*2+6,25*2+4,30*2-1,0*8)*0,10 + (6,00*2+6,90*2)*3,0 - 1,0*2,0-1,40*2,0*3	m ²	75,93	
				RAZEM	75,93
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3	0713-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój nauczycielski	6,00*6,90-0,80*2,10	m ²	39,72	
				RAZEM	39,72
15	KNR 2-02 d.3 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
	aneks kuchenny w pokoju nauczycielskim	0,70*3,35	m ²	2,35	
				RAZEM	2,35
16	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	pokój nauczycielski	(6,00*2+6,90*2)*3,35 - 1,0*2,0-1,40*2,0*3 + 0,25*(2,0*2*3+1,40*3) + (0,70+0,12+0,70)*3,35	m ²	85,17	
				RAZEM	85,17
17	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.16	m ²	85,17	
				RAZEM	85,17
18	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.14	m ²	39,72	
				RAZEM	39,72
19	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.18	m ²	39,72	
				RAZEM	39,72
4		Roboty malarskie i okładzinowe			
20	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.16	m ²	85,17	
				RAZEM	85,17
21	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.18	m ²	39,72	
				RAZEM	39,72
22	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.20	m ²	85,17	
				RAZEM	85,17
23	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.21	m ²	39,72	
				RAZEM	39,72
24	KNR-W 4-01 d.4 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków	m ²		
		(6,00*2+6,90*2+0,70+0,12-2,00-0,60)*1,50 - 1,0*1,50	m ²	34,53	
				RAZEM	34,53
25	KNR 2-02 d.4 0822-05	Licowanie ścian płytkami	m ²		
	aneks kuchenny w pokoju nauczycielskim	(2,00+0,70+0,70)*1,0	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
5		Roboty towarzyszące			
26	KNNR 2 1404- d.5 02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		1,2*3*2	m	7,20	
				RAZEM	7,20
27	TZKNBK XVIII d.5 IV A-212	Montaż grzejników żeliwnych - materiał z demontażu	m ²		
	kalk. własna	1,2*1,0*3	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
28	KNR 2-02 d.5 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		2,0*0,60	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4-02 d.5 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-02 d.5 0141-02 kalk. własna	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80l na wspornikach nowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 5-08 d.5 0511-13 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
6		Roboty porządkowe			
32	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek Krotność = 2 poz.9	m ²		
			m ²	154,21	
				RAZEM	154,21
33	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 1,0*2,0	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR 4-01 d.6 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone Krotność = 2 3*1,40*2,0	m ²		
			m ²	8,40	
				RAZEM	8,40
35	KNR 19-01 d.6 0118-18	Wywóz gruzu żużłobetonowego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km poz.1*0,005+poz.2*0,02+poz.3*0,015	m ³		
			m ³	4,65	
				RAZEM	4,65
36	KNR 19-01 d.6 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.35	m ³		
			m ³	4,65	
				RAZEM	4,65