

**PRZEDMIAR ROBÓT
 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W
 W MIEJSCOWOŚCI SILIWONKI**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Obmiar: od km 0+000 do km 0+548 - 0.548 km	km	0,548	
				RAZEM	0,548
2	D-01.03.04	Założenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy do 110 mm na istniejącej sieci teletchnicznej (przejścia poprzeczne) Obmiar: 48,00 m	m	48,000	
				RAZEM	48,00
3	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni o gr. 4 cm na początku robót Obmiar: 22,00 m ²	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
2 PODBUDOWA					
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 10 cm na poszerzeniu i całej szerokości projektowanej nawierzchni (uzyskany grunt wbudować w pobocze drogi) od km 0+008 do km 0+498 - $490,00 \times 1,30 = 637,00 \text{ m}^2$ od km 0+498 do km 0+548 - $50,00 \times 5,80 = 290,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $637,00 + 290,00 = 927,00 \text{ m}^2$	m ²	927,00	
				RAZEM	927,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: $637,00 + 290,00 = 927,00 \text{ m}^2$	m ²	927,00	
				RAZEM	927,00
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości średnio 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $540,00 \times 5,80 = 3132,00 \text{ m}^2$	m ²	3 132,00	
				RAZEM	3 132,00
3 NAWIERZCHNIA					
7	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (z kruszywa łamanego 0-31,5 mm) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² Obmiar: $540,00 \times 5,60 = 3024,00 \text{ m}^2$	m ²	3 024,00	
				RAZEM	3024,00
8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 (warstwa wiążąca) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: $540,00 \times 5,60 = 3024,00 \text{ m}^2$	m ²	3 024,00	
				RAZEM	3024,00
9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (warstwy wiążącej) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² Obmiar: $548,00 \times 5,50 = 3014,00 \text{ m}^2$	m ²	3 014,00	
				RAZEM	3 014,00
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: $548,00 \times 5,50 = 3014,00 \text{ m}^2$	m ²	3 014,00	
				RAZEM	3 014,00
4 OZNAKOWANIE					
11	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych osadzonych w fundamencie z betonu C 12/15 Obmiar: 1.00 szt.	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

12	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A i T Obmiar: 2.00 szt	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13	D-04.04.02	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu (wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwę kruszywa) Obmiar: $(548,00 \times 0,75) \times 2 = 822,00 \text{ m}^2$	m ²	822,00	
				RAZEM	822,00
14	D-02.03.00	Uzupełnienie i uformowanie skarp gruntem niewysadzinowym wraz z plantowaniem gruntu Obmiar: 56,00 m ³	m ³	56,00	
				RAZEM	56,00

WICESTAROSTA

 Michał Micholuk