

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".

Adres : Zelgniewo

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

Inwestor : Miasto i Gmina Kaczory

Adres : ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Opracował : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 16.03.2026

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

Budowa : -

Obiekt : "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".

Adres : Zelgniewo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

I "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".

I.A Sufit podwieszony , korytarz , zaplecze kuchenne

I.B Malowanie sufitu , ścian

I.C Naprawa posadzki w WC

I.D Stolarka drzwiowa

I.E Odnowienie elewacji

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

Budowa : -
Obiekt : "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".
Adres : Zelgniewo

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	"Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".		
	Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich przypadkach, w których zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia, należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem jakościowym i spełnianych parametrów technicznych . Po wkonaniu instalacji wod kan wykonawca sprawdzi szczelność instalacji i zakończy protokołem , również dokona pomiarów instalacji elektrycznej zakończy protokołem		
I.A	Sufit podwieszony , korytarz , zaplecze kuchenne		
1	KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm mocowane do belek korytarz: 1.8 * 8.8 = zaplecze kuchenne: 5.13 * 8.85 = Razem =	61,241 15,840 45,401 61,241	m2 m2
I.B	Malowanie sufitu , ścian		
2	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufity: 6.7 * 3.17 + 2.0 * 3.15 + 8.7 * 10.55 = ściany: (8.8 * 2 + 1.8 * 2) * 2.98 + (3.17 * 2 + 6.7 * 2) * 3.4 + (8.85 * 2 + 5.13 * 2) * 2.84 + (2.0 * 2 + 3.15 * 2) * 3.6 + (8.7 * 2 + 10.55 * 2) * 4.9 = Razem =	554,752 119,324 435,428 554,752	m2 m2
3	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufity: 6.7 * 3.17 + 2.0 * 3.15 + 8.7 * 10.55 = 1.8 * 8.8 + 5.13 * 8.85 = Razem =	180,565 119,324 61,241 180,565	m2 m2
4	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufity: 6.7 * 3.17 + 2.0 * 3.15 + 8.7 * 10.55 = 1.8 * 8.8 + 5.13 * 8.85 = Razem =	180,565 119,324 61,241 180,565	m2 m2
5	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku łącznie z obrobieniem ościeży ściany: (8.8 * 2 + 1.8 * 2) * 2.98 + (3.17 * 2 + 6.7 * 2) * 3.4 + (8.85 * 2 + 5.13 * 2) * 2.84 + (2.0 * 2 + 3.15 * 2) * 3.6 + (8.7 * 2 + 10.55 * 2) * 4.9 = - 3.9 * 4.2 = Razem =	419,048 435,428 - 16,380 419,048	m2 m2
6	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: (8.8 * 2 + 1.8 * 2) * 2.98 + (3.17 * 2 + 6.7 * 2) * 3.4 + (8.85 * 2 + 5.13 * 2) * 2.84 + (2.0 * 2 + 3.15 * 2) * 3.6 + (8.7 * 2 + 10.55 * 2) * 4.9 = - 3.9 * 4.2 =	419,048 435,428 - 16,380	m2

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

I. "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".
I.B. Malowanie sufitu , ścian

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	419,048	m2
7	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" ściany: $(8.8 * 2 + 1.8 * 2) * 2.98 + (3.17 * 2 + 6.7 * 2) * 3.4 + (8.85 * 2 + 5.13 * 2) * 2.84 + (2.0 * 2 + 3.15 * 2) * 3.6 + (8.7 * 2 + 10.55 * 2) * 4.9 =$ $- 3.9 * 4.2 =$ Razem =	419,048 435,428 - 16,380 419,048	m2 m2
8	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17" sufity: $6.7 * 3.17 + 2.0 * 3.15 + 8.7 * 10.55 =$ $1.8 * 8.8 + 5.13 * 8.85 =$ Razem =	180,565 119,324 61,241 180,565	m2 m2
9	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach kmolory uzgodnić z inwestorem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. ściany: $(8.8 * 2 + 1.8 * 2) * 2.98 + (3.17 * 2 + 6.7 * 2) * 3.4 + (8.85 * 2 + 5.13 * 2) * 2.84 + (2.0 * 2 + 3.15 * 2) * 3.6 + (8.7 * 2 + 10.55 * 2) * 4.9 =$ $- 3.9 * 4.2 =$ Razem =	419,048 435,428 - 16,380 419,048	m2 m2
10	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała sufity: $6.7 * 3.17 + 2.0 * 3.15 + 8.7 * 10.55 =$ $1.8 * 8.8 + 5.13 * 8.85 =$ Razem =	180,565 119,324 61,241 180,565	m2 m2
I.C	Naprawa posadzki w WC	6,300	
11	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej łącznie z podłożem do rg 1,5 $3.15 * 2.0 =$ Razem =	6,300 6,300	m2 m2
12	KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko $6.3 =$ Razem =	6,300 6,300	m2 m2
13	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm $6.3 =$ Razem =	6,300 6,300	m2 m2
14	KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Środek do powłok uszczelniaj.Atlas Woder E : pierwsza warstwa pozioma z wywinieciem na ścianę oraz pionowa na całej wysokości ściany $6.3 * 1.2 =$ Razem =	7,560 7,560	m2 m2

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

I. "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".
I.C. Naprawa posadzki w WC

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 202-0602-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, +pionowawykonane Środek do powłok uszczelniaj.Atlas Woder E: każda następna warstwa 7.56 = 7,560 Razem = 7,560	7,560	m2
16	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej 7.56 = 7,560 Razem = 7,560	7,560	m2
17	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, gres antypoślizgowy - metoda kombinowana płytki uzgodnić z inwestorem wykonać spadki do odwodnienia liniowego 7.56 = 7,560 Razem = 7,560	7,560	m2
18	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km + opłata za składowanie , utylizacja gruzu 7.56 * 0.10 = 0,756 Razem = 0,756	0,756	m3
19	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9 0.756 = 0,756 Razem = 0,756	0,756	m3
I.D	Stolarka drzwiowa		
20	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych , o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 wew: 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt
21	KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 przyjęto tylko montaż 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt
22	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z podcięciem u dołu drzwiwewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe + ościeżnica regulowana + okucia 0.9 * 2.0 * 1 + 0.7 * 2.0 * 1 + 0.9 * 2.0 * 3 = 8,600 Razem = 8,600	8,600	m2
I.E	Odnowienie elewacji		
23	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 11.56 * 4.26 + 9.42 * 4.26 = 89,375 9.1 * 5.0 + 11.68 * 5.8 - 3.9 * 4.2 = 96,864	186,239	m2

Roboty budowlane wykończeniowe , elewacja

I. "Modernizacja remizy OSP Zelgniewo".
I.E. Odnowienie elewacji

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	186,239	m2
24	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ $11.56 * 4.26 + 9.42 * 4.26 = 89,375$ $9.1 * 5.0 + 11.68 * 5.8 - 3.9 * 4.2 = 96,864$ Razem = 186,239	186,239	m2
25	KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200 $(11.56 * 4.26 + 9.42 * 4.26) * 0.3 = 26,812$ $(9.1 * 5.0 + 11.68 * 5.8) * 0.3 - 3.9 * 4.2 = 17,593$ Razem = 44,405	44,405	m2
26	KNR 202-1505-10-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków zewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: akrylową kolorową $(11.56 * 4.26 + 9.42 * 4.26) = 89,375$ $(9.1 * 5.0 + 11.68 * 5.8) - 3.9 * 4.2 = 96,864$ Razem = 186,239	186,239	m2
27	KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przysięciennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m $(9.1 * 5.0 + 11.68 * 5.8) / 100 = 1,132$ Razem = 1,132	1,132	100 m2
	Razem =	1,132	100 m2

--- Koniec wydruku ---