OZNACZENIA:

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K-0,20PEHD PE100 PN10 RC / K-0,20PVC SN8
- Projektowany przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K-0,16 PVC SN8.
- Projektowany kolektor tłoczny z rur D110PEHD PE100 PN10 RC.
- Projektowana zasuwa.
- Projektowana rura osłonowa.
- P1 - P7 Projektowana przepompownia ścieków.
- Projektowana instalacja eN
- Projektowana szafka zasilająco-sterownicza.

1S2 160,40 157,69 2,71 — Projektowana studnia kanalizacyjna z opisem węzła: Rzędna terenu, Rzędna dna kanału, Zagłębienie

Opis przepompowni ścieków:

P1 160,40 156,90 3,50 — Rzędna terenu, Rzędna dna kanału, Rzędna dna przepompowni, Zagłębienie dna przepompowni

LINIE CHARAKTERYSTYCZNE

Zakres objęty siecią kanalizacji sanitarnej zgodnie z Decyzją o lokalizacji Inwestycji celu publicznego - obszar oddziaływania inwestycji. Pozostała część opracowania dotyczy przyłączy kanalizacyjnych.

UWAGA.

1. Po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej należy wyłączyć z układu istniejący zbiornik na ścieki sanitarne (szambo).

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI.	INWESTOR	GMINA WIŚNIEW UL. SIEDLECKA 13 08-112 WIŚNIEW
LOKALIZACJA	GM. WIŚNIEW, MIEJSCOWOŚCI: ŚMIARY, ŁUPINY, KACZORY, TWORKI; JEDN. EWIDEN.: 142611_2 WIŚNIEW, OBRĘB: 142611_2.0025 ŚMIARY.; OBRĘB: 142611_2.0012 ŁUPINY, OBRĘB: 142611_2.0010 KACZORY.; OBRĘB: 142611_2.0027 TWORKI.	NR RYS.	2/S_R1
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	TREŚĆ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	SKALA	1:500
		DATA	03.2023r
GŁÓWNY PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS
PROJEKTANT INST.ELEKTRYCZNE	mgr inż. Marcin Piotr Barczak	MAZ/0104/PWBE/19 MAZ/IE/0478/19	PODPIS