

Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji sygnalizacji świetlnej

1. Utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych całodobowo w pełnej sprawności technicznej i użytkowej.
2. Realizowanie programów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
3. Zapewnienie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych oraz jednoznacznego i czytelnego wyświetlania wszystkich sygnałów świetlnych.
4. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeń energetycznych sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilności, sztywności i jakości ich mocowania gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
6. Utrzymanie całodobowe stanowiska przyjmującego i rejestrującego zgłoszenia w "Księdze zgłoszeń" o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji oraz bezzwłocznie przekazywanie ich w celu usunięcia swoim służbom technicznym.
7. Prowadzenie "zeszytu kontroli sterownika", oraz rejestrowanie w nim informacji bieżącej konserwacji, zmianach programów i remontach.
8. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji technicznej sygnalizacji będącej przedmiotem umowy.
9. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwpożarowej przekazywanie wyników Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
10. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiaru rezystancji uziemień i pomiaru rezystancji izolacji kabla do przycisków dla pieszych — przekazanie wyników pomiaru Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
11. Pomalowanie raz na rok masztów MS i MSŁ na skrzyżowaniach objętych konserwacją (barwa ustalona i zatwierdzona przez zamawiającego) wg wskazań Zamawiającego.
12. Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.
13. W przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiast zawiadomić ZE i egzekwować jak najszybsze usunięcie awarii.
14. Naprawić nawierzchnię po robotach awaryjnych.
15. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek od momentu ich powstania:
 - a) sterownika w ciągu 8 godzin,
 - b) pozostałych usterek instalacji elektrycznych w ciągu 2 godzin.
 - c) naprawy sygnalizacji powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu nastąpią w terminie 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
16. Umowa nie obejmuje kosztów zakupu i wymiany sterownika.