

12	zał. nr 5	D-05.01.03	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 15 cm	m ²	1187,8
13	plan sytuac.	D-05.01.03	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym , średnia grubość 10 cm na szerokości 1 m P=3200*2*1=6.400M2	m ²	6 400

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi powiatowej nr 2115W 5 Jarzyły - Chelchy - Glinki
od km 0+000 do km 3+200

L p	KOD		Opis robót	Jedno stka	Ilość jednostek
	CPV	SST			
CPV 451112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		D-01.00.00	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	plan zagospo.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza	m	3,2
CPV 451112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		D-02.00.00	II ROBOTY ZIEMNE		
2	Zał. nr 2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat III z transportem na odkład poza teren robót	m ³	508
3	Zał. nr 2	D-02.01.01	Ukop gruntu kat. II z przemieszczeniem na nasyp na odcinku budowy	m ³	568
4	Zał. nr 2	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu	m ³	568
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające		D - 03.00.00	III PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI		
5	plan zagospodaro wania terenu	D - 03.01.01	Oczyszczenie z namułu przepustów pod koroną drogi. w km 0+214,48 - przepust Ø600 - L=12m	m	12
6	plan zagospodaro wania terenu	D - 03.01.01	Budowa przepustu Ø500 na ławie z kruszywa naturalnego 20cm z e ściankami czołowymi ścianki betonowe (B15) lub gotowe elementy prefabrykowane.	m szt	8 2
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg		D-04.00.00	IV PODBUDOWA		
7	Zał. nr 3	D-04.04.01	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa naturalnego st6abilizowanego mechanicznie z zagęszczeniem. Powierzchnia (na szerokości korony): 3200 * 7 = 22400m2 Ilość kruszywa- wg tabeli wyrównania	ton	2652
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		D-05.00.00	V NAWIERZCHNIA		
8	Przekrój normalny	D-05.03.05	Wiążąca warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 grubości 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 3200*5,00 =16000 skrzyżowania: km 0+463 20m*5 = 100 km 3+200 [(9/2)*4,5+(6/2)*1,5]= 24,75=~25 Łącznie: 16.125m2	m ²	16 125
9	Przekrój normalny	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	16 125
10	Przekrój normalny	D-05.03.05	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 3 cm z betonu asfaltowego KR1 grubości o uziarnieniu 0/8	m ²	16 125
CPV 45233140-2 Roboty drogowe			VI POBOCZA I ZJAZDY		
11	zał. nr 5	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami z rur PCV Ø400 mm na ławie żwirowej grub. 20 cm. Zakończenia ściankowe z gotowych elementów betonowych. [szt 8]	m	32