

Nr sprawy: WOA.272.194.2025

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-094-06-09
REGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 346 11 00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie kompleksowych prac związanych z demontażem istniejącej instalacji teletechnicznej, budową nowych tras kablowych, wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej, modernizacją infrastruktury w szafie rack oraz montażem nowej szafy elektrycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w Wydziale Komunikacji filia w Tłuszczu**

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącej instalacji:
 - a) demontaż starej instalacji technicznej;
 - b) demontaż dotychczasowych instalacji teletechnicznej w szafie rack, w tym usunięcie zbędnych przewodów, urządzeń i akcesoriów.
2. Wykonanie tras kablowych:
 - a) wykonanie nowych tras kablowych przeznaczonych do prowadzenia instalacji teletechnicznych i elektrycznych;
 - b) montaż koryt kablowych i listew instalacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi obiektu.
3. Instalacja okablowania teletechnicznego i elektrycznego:
 - a) ułożenie skrętki komputerowej kat. 6;
 - b) oznaczenie wszystkich kabli zgodnie z przyjętym systemem identyfikacji.
4. Zarobienie i zakończenie przewodów:
 - a) zarobienie przewodów teletechnicznych na stanowiskach pracy przy użyciu keystonów kat. 6;
 - b) zarobienie przewodów teletechnicznych w szafie rack i zakończenie ich w patch panelach.
5. Modernizacja i budowa nowej instalacji w szafie rack:
 - a) budowa uporządkowanej instalacji teletechnicznej w istniejącej szafie rack;
 - b) uzbrojenie szafy rack w wymagany sprzęt, urządzenia aktywne i pasywne oraz akcesoria montażowe;
 - c) organizacja przewodów, oznaczenie torów oraz zapewnienie zgodności z normami technicznymi.
6. Montaż nowej szafy elektrycznej:

- a) montaż szafy elektrycznej w wyznaczonym miejscu;
 - b) rozproszanie instalacji elektrycznej od szafy do wskazanych punktów;
 - c) podłączenie wszystkich elementów zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi i zasadami bezpieczeństwa.
7. Doprowadzenie głównego zasilania do nowej szafy elektrycznej:
- a) wykonanie kompletnego przyłącza głównego zasilania elektrycznego do nowo montowanej szafy elektrycznej z szafy głównej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta;
 - b) włączenie obwodu zasilającego do istniejącej instalacji elektrycznej;
 - c) oznaczenie trasy zasilającej oraz wszystkich elementów układu zgodnie z przyjętym systemem identyfikacji.
8. Wykonanie pomiarów:
- a) wykonanie pomiarów instalacji teletechnicznej.
9. Dokumentacja powykonawcza:
- a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji powykonawczej obejmującej:
 - aktualny przebieg tras kablowych;
 - oznaczenie torów, punktów logicznych i elektrycznej;
 - schematy podłączeń w szafie rack i szafie elektrycznej;
 - zestawienie użytych materiałów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.01.2026r.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. Specyfikację proponowanych produktów – karty produktu,
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
4. Kryteria oceny ofert:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty prosimy składać do dnia: **30 grudnia 2025 r. godz. 10.00**

- mail : kancelaria@powiat-wolominski.pl

- bądź osobiście: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin , pokój nr 104