
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek sceny plenerowej
ADRES INWESTYCJI : Solec nad Wisłą ul. T.Kościuszki
INWESTOR : Gmina Solec
ADRES INWESTORA : Solec nad Wisłą ul. Rynek 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kostrzewa
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Puc = 561,10 m², Pu = 418,03 m² (V = 1914,55 m³)
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2026 r.

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym. 460,71	m ³ m ³	 460,71	
				RAZEM	460,71
1.2	KNR 2-01 0126-01+02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek 368,18	m ² m ²	 368,18	
				RAZEM	368,18
1.3	KNR 2-01 0212-07+04	Odwóz ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 55,23	m ³ m ³	 55,23	
				RAZEM	55,23
1.4	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 187,91	m ³ m ³	 187,91	
				RAZEM	187,91
1.5	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 202,71	m ³ m ³	 202,71	
				RAZEM	202,71
1.6	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 14,86	m ³ m ³	 14,86	
				RAZEM	14,86
1.7	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m. 187,91	m ³ m ³	 187,91	
				RAZEM	187,91
2		Fundamenty z izolacjami			
2.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. beton C12/15 14,86	m ³ m ³	 14,86	
				RAZEM	14,86
2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 2,64	t t	 2,64	
				RAZEM	2,64
2.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 45,36	m ³ m ³	 45,36	
				RAZEM	45,36
2.4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu 2,73	m ³ m ³	 2,73	
				RAZEM	2,73
2.5	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany fundamentowe grubości 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -zew. 109,52	m ² m ²	 109,52	
				RAZEM	109,52
2.6	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany fundamentowe grubości 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -wew. 33,63	m ² m ²	 33,63	
				RAZEM	33,63
2.7	KNR 0-20 0267-01+03	Ściany żelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) C25/30 13,14	m ² m ²	 13,14	
				RAZEM	13,14
2.8	KNR 2-02 0258-06 0259-06	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem o wysokości do 4.0 m 1,87	m ³ m ³	 1,87	
				RAZEM	1,87
2.9	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 8,16	m ³ m ³	 8,16	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,16
2.10	NNRNKB 202 0834-01	(z.I) Tynki cementowe I kat. wykonywane ręcznie na ścianach - pod izolację	m ²		
		286,3	m ²	286,30	
				RAZEM	286,30
2.11	KNR AT-40 0402-02	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²		
		286,30	m ²	286,30	
				RAZEM	286,30
2.12	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne ław - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - dwie warstwy Krotność = 2	m ²		
		192,77	m ²	192,77	
				RAZEM	192,77
2.13	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian podziemia styropianem XPS gr 15 cm	m ²		
		162,66	m ²	162,66	
				RAZEM	162,66
2.14	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej	m ²		
		84,58	m ²	84,58	
				RAZEM	84,58
2.15	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej SBS - pozioma	m ²		
		Krotność = 2 42,52	m ²	42,52	
				RAZEM	42,52
3	Podłoża na gruncie				
3.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka	m ³		
		121,08	m ³	121,08	
				RAZEM	121,08
3.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. beton C12/15	m ³		
		12,11	m ³	12,11	
				RAZEM	12,11
3.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane fi 8 mm	t		
		1,36	t	1,36	
				RAZEM	1,36
3.4	KNR 2-02 1102-01+03	Płyta pod posadzki z betonu grubości 15 cm zatarta na ostro	m ²		
		244,25	m ²	244,25	
				RAZEM	244,25
4	Ściany parteru				
4.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		1,82	t	1,82	
				RAZEM	1,82
4.2	KNR 0-20 0267-01+03	Ściany żelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) C25/30	m ²		
		34,25	m ²	34,25	
				RAZEM	34,25
4.3	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
4.4	KNR 2-02 0258-06 0259-06	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem o wysokości ponad 4.0 m	m ³		
		5,08	m ³	5,08	
				RAZEM	5,08
4.5	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) -zew.	m ²		
		165,46	m ²	165,46	
				RAZEM	165,46
4.6	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) -wew.	m ²		
		90,95	m ²	90,95	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	90,95
4.7	NNRNKB 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm - szczytowe 80,65	m ² m ²	80,65	
				RAZEM	80,65
4.8	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 1,77	m ³ m ³	1,77	
				RAZEM	1,77
4.9	KNR 2-02 0206-06	Ściany żelbetowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie 5,7	m m	5,70	
				RAZEM	5,70
4.10	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków 11	szt szt	11,00	
				RAZEM	11,00
4.11	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków 10	szt szt	10,00	
				RAZEM	10,00
4.12	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży L-19 51,20	m m	51,20	
				RAZEM	51,20
4.13	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 1,14	m ³ m ³	1,14	
				RAZEM	1,14
5		Stropy i schody parteru			
5.1	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 7,25	m ³ m ³	7,25	
				RAZEM	7,25
5.2	KNR 2-02 0262-03	Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - ściany wew. 2,13	m ³ m ³	2,13	
				RAZEM	2,13
5.3	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu 0,16	m ³ m ³	0,16	
				RAZEM	0,16
5.4	3,88	Płyta spocznikowa żelbetowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 3,99	m ² m ²	3,99	
				RAZEM	3,99
5.5	KNR 2-02 0218-05+06	Schody żelbetowe na płycie grubości 17 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 8,65	m ² m ²	8,65	
				RAZEM	8,65
5.6	KNZ-14 0237- 02	Strop gęstożebrowy typu TECHNOBETON - 60 180,29	m ² m ²	180,29	
				RAZEM	180,29
5.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 1,25	t t	1,25	
				RAZEM	1,25
6		Ściany I piętra			
6.1	KNR 0-20 0267-01+03	Ściany żelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) C25/30 41,70	m ² m ²	41,70	
				RAZEM	41,70
6.2	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) -zew. 169,07	m ² m ²	169,07	
				RAZEM	169,07
6.3	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - wew.	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		78,06	m ²	78,06	
				RAZEM	78,06
6.4	NNRNKB 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm - szczytowe 81,07	m ² m ²	 81,07	
				RAZEM	81,07
6.5	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 1,76	m ³ m ³	 1,76	
				RAZEM	1,76
6.6	KNR 2-02 0206-06	Ściany żelbetowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie 5,7	m m	 5,70	
				RAZEM	5,70
6.7	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków 17	szt szt	 17,00	
				RAZEM	17,00
6.8	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków 6	szt szt	 6,00	
				RAZEM	6,00
6.9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży L-19 50,60	m m	 50,60	
				RAZEM	50,60
6.10	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 7,92	m ³ m ³	 7,92	
				RAZEM	7,92
6.11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 2,13	t t	 2,13	
				RAZEM	2,13
7		Stropy i piętra			
7.1	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 4,86	m ³ m ³	 4,86	
				RAZEM	4,86
7.2	KNR 2-02 0262-03	Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - ściany wew. 1,83	m ³ m ³	 1,83	
				RAZEM	1,83
7.3	KNZ-14 0237- 02	Strop gęstożebrowy typu TECHNOBETON - 60 190,57	m ² m ²	 190,57	
				RAZEM	190,57
7.4	KNR 2-02 0215-01+04	Płyta stropowa żelbetowa o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 77,89	m ² m ²	 77,89	
				RAZEM	77,89
7.5	KNR 2-02 0219-01	Gzymsy, o wysięgu do 15 cm 3,35	m ³ m ³	 3,35	
				RAZEM	3,35
7.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 3,65	t t	 3,65	
				RAZEM	3,65
8		Ściany poddasza			
8.1	NNRNKB 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm - szczytowe 47,75	m ² m ²	 47,75	
				RAZEM	47,75
8.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytobetonowych 7,88	m m	 7,88	
				RAZEM	7,88

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.3	KNR AT-45 0105-04	Komin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o średnicach przewodów 20 cm +W - 4,0 m wysokości komin 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM
					1,00
8.4	KNR 2-02 0219-05 z.sz. 5.7. 9907-05	Nakrywy żelbetowe kominów o średniej grubości 7 cm 1,60	m ² m ²	 1,60	 RAZEM
					1,60
8.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie kominów płytami z wełny gr 5 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 11,82	m ² m ²	 11,82	 RAZEM
					11,82
8.6	KNR 2-02 1215-01	Kratki metalowe osadzone w kominach 4	szt. szt.	 4,00	 RAZEM
					4,00
9		Dach - konstrukcja i pokrycie			
9.1	KNR 2-02 0407-01	Murlaty o długości ponad 2 m z tarcicy nasyczonej 0,9	m ³ drew. m ³ drew.	 0,90	 RAZEM
					0,90
9.2	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m z tarcicy nasyczonej - heblowane 0,97	m ³ drew. m ³ drew.	 0,97	 RAZEM
					0,97
9.3	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m z tarcicy nasyczonej 1,35	m ³ drew. m ³ drew.	 1,35	 RAZEM
					1,35
9.4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,84	m ³ m ³	 0,84	 RAZEM
					0,84
9.5	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 2,44	m ³ m ³	 2,44	 RAZEM
					2,44
9.6	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszone z tarcicy nasyczonej 6,05	m ³ m ³	 6,05	 RAZEM
					6,05
9.7	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 78,48	m m	 78,48	 RAZEM
					78,48
9.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacja paroizolacyjna z folii polietylenowej - pozioma 322,2	m ² m ²	 322,20	 RAZEM
					322,20
9.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - gr 15 cm 77,89	m ² m ²	 77,89	 RAZEM
					77,89
9.10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - gr 25 cm 244,30	m ² m ²	 244,30	 RAZEM
					244,30
9.11	NNNR 2 0604-02	Membrana dachowaj przymocowana do konstrukcji drewnianej 358,0	m ² m ²	 358,00	 RAZEM
					358,00
9.12	NNRNKB 202 0421-01	Kontrłaty 358,0	m ² m ²	 358,00	 RAZEM
					358,00

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	358,00
9.13	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		358,0	m ²	358,00	
				RAZEM	358,00
9.14	KNR 0-15II 0520-02	Pokrycie dachów panelami z blachy powlekanej na zatrask	m ²		
		358,0	m ²	358,00	
				RAZEM	358,00
9.15	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej	mb		
		23,48	mb	23,48	
				RAZEM	23,48
9.16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.	m ²		
		41,06	m ²	41,06	
				RAZEM	41,06
9.17	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		46,96	m	46,96	
				RAZEM	46,96
9.18	KNR-W 2-02 1017-02	Wyłaz dachowy 60x120 cm EI30	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.19	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 150 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Ścianki działowe i kanały wentylacyjne			
10.1	KNR AT-45 0105-04	Komin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o średnicach przewodów 20 cm +W - 7,80 m wysokości komina	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytobetonowych	m		
		15,10	m	15,10	
				RAZEM	15,10
10.3	KNR K-02 0105-02	Obmurowanie kanałów wentylacyjnych z bloków SILKA M8 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		52,25	m ²	52,25	
				RAZEM	52,25
10.4	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		67,0	m ²	67,00	
				RAZEM	67,00
10.5	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych N-12	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
11		Tynki wewnętrzne i okładziny			
11.1	KNNR 2 0604-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		139,56	m ²	139,56	
				RAZEM	139,56
11.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		1209,99	m ²	1 209,99	
				RAZEM	1 209,99
11.3	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na sufitach	m ²		
		13,48	m ²	13,48	
				RAZEM	13,48
11.4	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²		
		21,6	m ²	21,60	
				RAZEM	21,60
11.5	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników wewnętrznych - konglomerat gr 2,5 cm, beżowy	m		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27,5	m	27,50	
				RAZEM	27,50
11.6	KNR 2-02 1215-01	Osadzenie kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11.7	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek glazurowanych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej,	m ²		
		95,04	m ²	95,04	
				RAZEM	95,04
12		Podłoża i posadzki			
12.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej - pozioma	m ²		
		181,77	m ²	181,77	
				RAZEM	181,77
12.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 200 gr 15 cm - poziome na wierzchu konstrukcji	m ²		
		na sucho	m ²	181,77	
		181,77			
				RAZEM	181,77
12.3	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - ułożenie folii PE gr 0,3 mm	m ²		
		358,03	m ²	358,03	
				RAZEM	358,03
12.4	KNR 2-02 1102-01+03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 6-8 cm + mikro- brojenie	m ²		
		181,77	m ²	181,77	
				RAZEM	181,77
12.5	KNR 2-02 1102-01+03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5-6 cm + mikro- brojenie	m ²		
		176,26	m ²	176,26	
				RAZEM	176,26
12.6	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek gresowych układanych metodą zwykłą	m ²		
		358,03	m ²	358,03	
				RAZEM	358,03
12.7	286,40	Cokoliki z płytek gres wysokości 10 cm	m		
		286,4	m	286,40	
				RAZEM	286,40
12.8	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek Gres układanych metodą zwykłą - stopnice 30x60	m ²		
		14,16	m ²	14,16	
				RAZEM	14,16
12.9	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek Gres na zaprawie klejowej na schodach	m		
		26,51	m	26,51	
				RAZEM	26,51
12.	KNR 2-02 10 1110-03	Podłoga z desek tarasowych na legarach	m ²		
		60,0	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
12.	KNR AT-27 11 0507-04	Montaż listwy ochronno-zabezpieczającej - profil okapowy	m		
		22,24	m	22,24	
				RAZEM	22,24
13		Stolarka okienna i drzwiowa			
13.1	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych stałych	m ²		
		36,60	m ²	36,60	
				RAZEM	36,60
13.2	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych UR	m ²		
		25,12	m ²	25,12	
				RAZEM	25,12
13.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zew.	m ²		
		8,40	m ²	8,40	
				RAZEM	8,40
13.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zew.	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,26	m ²	6,26	
				RAZEM	6,26
13.5	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne p.poż. EI30	m ²		
		2,63	m ²	2,63	
				RAZEM	2,63
13.6	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych - pełne	m ²		
		21,63	m ²	21,63	
				RAZEM	21,63
13.7	KNR 4-01 0920-23	Montaż samozamykaczy drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
13.8	KNR 4-01 0920-12	Montaż odbojników drzwiowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
14		Elementy ślusarskie			
14.1	KNR 2-02 1208-01	Pochwyty schodowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej	m		
		21,01	m	21,01	
				RAZEM	21,01
14.2	KNR 2-02 1209-03	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej.	m		
		1,30	m	1,30	
				RAZEM	1,30
14.3	KNR 2-02 1209-03	Balustrady okienne ze stali nierdzewnej	m		
		2,20	m	2,20	
				RAZEM	2,20
14.4	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia zewnętrzna 120x80 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14.5	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15		Malowanie			
15.1	NNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		1149,93	m ²	1 149,93	
				RAZEM	1 149,93
15.2	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie powierzchni ścian wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		1149,93	m ²	1 149,93	
				RAZEM	1 149,93
15.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		358,03	m ²	358,03	
				RAZEM	358,03
16		Pochylnia i schody zewnętrzne			
16.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³		
		20,16	m ³	20,16	
				RAZEM	20,16
16.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		4,03	m ³	4,03	
				RAZEM	4,03
16.3	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany fundamentowe grubości 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²		
		30,24	m ²	30,24	
				RAZEM	30,24
16.4	NNRNKB 202 0834-01	(z.I) Tynki cementowe I kat. wykonywane ręcznie na ścianach - pod izolację	m ²		
		60,48	m ²	60,48	
				RAZEM	60,48

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne ław - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - dwie warstwy Krotność = 2 60,48	m ² m ²	60,48	
				RAZEM	60,48
16.6	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV 20,16	m ³ m ³	20,16	
				RAZEM	20,16
16.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 6,43	m ³ m ³	6,43	
				RAZEM	6,43
16.8	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 6,43	m ³ m ³	6,43	
				RAZEM	6,43
16.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2,41	m ³ m ³	2,41	
				RAZEM	2,41
16.10	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek gresowych układanych metodą zwykłą - podjazd 21,44	m ² m ²	21,44	
				RAZEM	21,44
16.11	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 8,7	m ² m ²	8,70	
				RAZEM	8,70
16.12	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkiem mozaikowym na przygotowanym podłożu 8,7	m ² m ²	8,70	
				RAZEM	8,70
16.13	KNR 2-02 1208-01	Balustrady podjazdu ze stali nierdzewnej 26,3	m m	26,30	
				RAZEM	26,30
16.14	KNR 2-02 0218-07	Belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu 0,18	m ³ m ³	0,18	
				RAZEM	0,18
16.15	KNR 2-01 0320-01	Zasypanie przestrzeni pod schody - piasek 2,62	m ³ m ³	2,62	
				RAZEM	2,62
16.16	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1,05	m ³ m ³	1,05	
				RAZEM	1,05
16.17	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek Gres układanych metodą zwykłą - stopnice 30x60 5,0	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
16.18	NNRNB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek Gres na zaprawie klejowej na schodach 5,50	m m	5,50	
				RAZEM	5,50
16.19	KNR 2-02 1208-01	balustrada schodowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej 5,50	m m	5,50	
				RAZEM	5,50
17		Elewacja			
17.1	KNR 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe przyścienne - wysokości do 10 m 754,45	m ² m ²	754,45	
				RAZEM	754,45
17.2	NNR 2 0604-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią osłonową 100,64	m ² m ²	100,64	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100,64
17.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na cokole	m ²		
		44,80	m ²	44,80	
				RAZEM	44,80
17.4	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		44,80	m ²	44,80	
				RAZEM	44,80
17.5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkiem mozaikowym na przygotowanym podłożu	m ²		
		44,80	m ²	44,80	
				RAZEM	44,80
17.6	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej	m		
		74,24	m	74,24	
				RAZEM	74,24
17.7	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr 16 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		490,30	m ²	490,30	
				RAZEM	490,30
17.8	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr 20 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		239,64	m ²	239,64	
				RAZEM	239,64
17.9	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie stropu z betonu płytami z wełny gr 15 cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		111,56	m ²	111,56	
				RAZEM	111,56
17.10	KNR 0-33 0123-03	Bonie prostokątne	m		
		646,28	m	646,28	
				RAZEM	646,28
17.11	KNR 0-23 2615-06	Docieplenie gzymsów z betonu płytami z wełny mineralnej gr 5 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		18,56	m ²	18,56	
				RAZEM	18,56
17.12	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		33,20	m	33,20	
				RAZEM	33,20
17.13	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki	m ²		
		9,31	m ²	9,31	
				RAZEM	9,31
18	Opaska				
18.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. III - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		89,24	m ²	89,24	
				RAZEM	89,24
18.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		80,64	m	80,64	
				RAZEM	80,64
18.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III	m ²		
		89,24	m ²	89,24	
				RAZEM	89,24
18.4	KNR 2-31 0105-05+06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		89,24	m ²	89,24	
				RAZEM	89,24
18.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		89,24	m ²	89,24	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	89,24
18.6	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19		Dźwig osobowy			
19.1	KNR 7-33 0104-03	Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych o szybkości do 1 m/s z drzwiami automatycznymi o wysokości kondygnacji do 3.90 - 2 przystanki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00