

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOŚCIÓŁ RADOSZYN					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		45.6	m	45.600	
				RAZEM	45.600
4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		11.089	m ²	11.089	
				RAZEM	11.089
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		24.97	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
6	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
7	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
8	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat Krotność = 0.3	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
9	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami (Karpiówka półokrągła czerwona natura)	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
10	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
11	NNRNKB 202 0533-01	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z miedzi	m ²		
		24.97	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
12	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z miedzi materiał inwestora (rynna z odzysku)	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
13	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		24	kol.	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 5-18 1601-03	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem	m		
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
16	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
21	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 2	m ³		
		13.38	m ³	13.380	
				RAZEM	13.380
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m ³		
		16.38	m ³	16.380	
				RAZEM	16.380

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
KOŚCIÓŁ RADOSZYN					
1	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	546		
2	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	546		
3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	45.6		
4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11.089		
5	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	24.97		
6	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	546		
7	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²	546		
8	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat Krotność = 0.3	m ²	546		
9	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami (Karpiówka półokrągła czerwona natura)	m ²	546		
10	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	546		
11	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z miedzi	m ²	24.97		
12	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z miedzi materiał inwestora (rynna z odzysku)	m	39		
13	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	2		
14	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	24		
15	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem	m	92		
16	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	4		
17	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	4		
18	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4		
19	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4		
20	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	43		
21	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	8		
22	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km Krotność = 2	m ³	13.38		
23	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m ³	16.38		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: