

-KOSZTORYS OFERTOWY <i>Przedmiar</i>						
REMONTU MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1231 F W KM 5+520						
1p. 1	Nr spec. technicz. 2	Opis robót 3	Jednostka 4	Obmiar 5	Cena jedn. 6	Wartość 7
1		ROBOTY WSTĘPNE				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe dla potrzeb remontu obiektu	kpl.	1,000		
1.2	D.01.01.01	Przed przystąpieniem do prac - opracowanie operatu geodezyjnego z pomiarów w planie i w profilu stanu istniejącego. Odcinek objęty pomiarami powinien być nie krótszy niż 120 m (po ok. 60 m od osi obiektu w obie strony) i zapewnić dowiezanie do istotnych punktów stałych	kpl.	1,000		
1.3	D.01.02.05	Zabezpieczenie/Przełożenie sieci istniejących i urządzeń obcych na podstawie projektu Wykonawcy Robót	kpl.	1,000		
1.4	DM 00.00.00	Organizacja terenu budowy	kpl.	1,000		
1.5	DM 00.00.00	Uporządkowanie terenu po wykonaniu Robót w obrębie obiektu	kpl.	1,000		
1.6	D.01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej wraz z włączeniem do zasobów geodezyjnych	kpl.	1,000		
1.7	DM 00.00.00	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,000		
1.8	DM 00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego - opracowanie i uzyskanie wszystkich uzgodnień. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.	kpl.	1,000		
1.9	DM 00.00.00	Opracowanie projektów technologicznych	kpl.	1,000		
1.10	DM 00.00.00	rura osłonowa o dł. 1,0 m na urządzenia obce ze stali nierdzewnej Ø100 mm, wraz z ułożeniem w ścianie żwirowej przyczółka	szt.	2,000		
1.11	DM 00.00.00	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.	kpl.	1,000		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	DM.01.02.03	Rozbiórka istniejącego przęsła - konstrukcja stalowa - wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	kg	11 000,000		
2.2	DM.01.02.03	Demontaż dyliny drewnianej na obiekcie wraz z utylizacją materiału	m3	21,000		
2.3	DM.01.02.03	Demontaż blach przykrywających dylatację wraz z utylizacją materiału	kg	350,000		
2.4	DM.01.02.03	Demontaż kątowników krawężnikowych na prześle wraz z utylizacją materiałów	kg	120,000		
2.5	DM.01.02.03	Demontaż istniejącej nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu wraz z utylizacją materiału (w-wa ścieralna+w-wa wiążąca + podbudowa)	m2	200,00		
3		KONSTRUKCJE STAŁOWE				
3.1	M.14.01.02	Konstrukcja stalowa przęsła ze stali S355J2, klasa wykonania: EXC3	kg	11 605,00		
3.2	M.14.01.02	Urządzenia dylatacyjne ze stali S355J2, klasa wykonania konstrukcji: EXC3, stal nierdzewna	kg	911,00		
3.3	M.14.01.02	Dostosowanie balustrad do wys. 1,1 m	kpl.	1,00		
3.4	D.14.02.01	Oczyszczenie konstrukcji stalowych strumieniono-ścieniem do stopnia zgodnego z dok. projektową (w zależności od rodzaju elementu). Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych (przęsła, urządzenia dylatacyjne, kątowniki krawężnikowe i osłonowe, pozostałości mechanizmu przesuwu ustroju nośnego)	m2	305,00		
3.5	D.14.02.01	Oczyszczenie istniejących łóżysk wraz z zabezpieczeniem ich antykorozyjnie	kpl.	6,00		
3.6	DM 00.00.00	Dostosowanie wysokościowe łóżysk do stanu projektowanego	ryczałt	1,00		
3.7	DM 00.00.00	Montaż kątowników krawężnikowych na prześle, montaż krawężników osłonowych - materiały nowe, stal S355J2	kg	450,00		
3.8	M.14.01.02b	Nawierzchnia drogowa, pomost, pobocza, krawężniki - na obiekcie - drewno miękkie klasa C24 (w poz. uwzględnić także: gwoździe o dł. 11 cm, papę do odizolowania drewna od stalowej konstrukcji nośnej)	m3	19,80		
3.9	M.14.01.02b	Śruby mocujące o średnicy 12 mm	szt.	104,00		

4		REMONT POWIERZCHNI BETONOWYCH/ZEBETOWYCH/CEGLANYCH WRAZ ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM/IZOLACJA				
4.1	M.13.02.11	Oczyszczenie, skucie luznego, bądź skorodowanego betonu; uzupełnienie ubytków betonu materiałami PCC; Iniekcja ew. rys, wyprofilowanie powierzchni materiałami PCC;	m2	617,000		
4.2	M.15.03.01	Wykonanie nawierzchni izolacji	m2	115,000		
4.3	M.15.03.01b	Wykonanie nawierzchni typu servidek-servipack na stropie komory - zastosować płytę ochronną o gr. 6 mm.	m2	52,000		
4.4	M.15.01.01	Wykonanie izolacji z elastycznych mineralnych zapraw uszczelniających	m2	120,000		
4.5	DM 00.00.00	Oczyszczenie powierzchni - płyta denna wewnątrz komory	m2	90,000		
4.6	M.15.01.03	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych	m2	240,000		
4.7	M.25.25.03	Naprawa powierzchni ceglanych - oczyszczenie, uzupełnienie ew. ubytków spoin	m2	25,000		
4.8	M.25.25.03	Hydrofobizacja powierzchni ceglanych	m2	15,000		
4.9	M.13.02.11	Hydrofobizacja dolnej powierzchni sufitowej w komorze	m2	90,000		
5		INNE ROBOTY				
5.1	DM 00.00.00	Odtworzenie i udrożnienie systemu odwodnienia w komorze	kpl.	1,00		
5.2	DM 00.00.00	Regulacja wjazdu komory żelbetowej na najezdzie od strony m.Ołobok do rzędnej projektowej	kpl.	1,000		
6		Roboty drogowe				
6.1	DM 00.00.00	Nacięcie dylatacyjne w naw. drogowej wraz z wypełnieniem masą trwaleplastyczną	m	10,000		
6.2	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC gr. 4 cm - dojazd do obiektu	m2	70,000		
6.3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z AC gr. 8 cm - dojazd do obiektu	m2	70,000		
6.4	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KtSM 0/31,5 gr. 22 cm wraz z dostosowaniem podłoża pod podbudowę - dojazd do obiektu	m2	70,000		
6.5	M.30.01.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu łanego gr. 4 cm - nawierzchnia drogowa od strony Ołoboku nad betonową komorą	m2	50,000		
				RAZEM kosztorys [PLN] netto		
				RAZEM Podatek VAT [PLN]		
				RAZEM kwota brutto [PLN]		