
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku MOS
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 67 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu na budynku MOS					
1		Roboty remontowe dachu			
d.1	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
	pas szer. 0,5m wzdłuż rynien dachowych ok. 20% pow. dachu	Minimalne parametry: grubość min. 5,2mm, giętkość w niskich temperaturach < -20st., 70*0,5*2	m ²	70,000	
		900*20%	m ²	180,000	
				RAZEM	250,000
2		Roboty remontowe rynien i rur spustowych			
d.2	KNR-W 4-01 0522-08 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej wraz z uszczelnieniem przejścia rury spustowej przez gzyms 10*0,5*1,0	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
d.2	TZKBNK XXIII 0116-01 analogia	Naprawa rynien z blachy cynkowej polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów i regulacji spadków 70*2	m		
			m	140,000	
				RAZEM	140,000
3		Roboty remontowe kominów			
d.3	KNR AT-38 0503-01 analogia	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm - Uszczelnienie szczelin przy obróbkach blacharskich kominów 20*0,6*2+1,30*2+1,3*2+3,0*2+4,30*2+2,2*2+2,36*2+1,7*2+1,7*2+3,0*2+2,0*2+3,0*2+3,0*2+1,8*2+1,0*2+1,9*2+2,4*2+1,5*2+3,7*2+1,9*2+4,2*2+1,30*2+2,0*2	m		
			m	125,120	
				RAZEM	125,120
d.3	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej mocowane na płycie OSB lub MFP gr. min. 20mm kotwionej do istniejącego komina 1,50*2,20	m ²		
			m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
d.3	KNR 2-02 0513-01 komin główny	Nasady wentylacyjne blaszane lub PCV o średnicy wlotu 200mm z mocowaniem rury w istniejącym przewodzie na długości min. 0,5m 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000