
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2	Roboty na placu budowy
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8	Roboty konstrukcyjne
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego

NAZWA INWESTORA: Powiat Ostrowiecki- Zarząd Powiatu

ADRES INWESTORA: ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

BRANŻE: Konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Agnieszka Stępień

DATA OPRACOWANIA: sierpień 20203

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 20203

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45100000-8 45110000-1 45112000-5 45111000-8 45113000-2		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 1 0104-04	ST-K-01-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
			0,0154	km	0,015	
					RAZEM	0,015
2 d.1	KNNR 1 0201-10	ST-K-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III -IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
			- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę 16,1 * 2,2 * 12,45	m ³	440,979	
					RAZEM	440,979
3 d.1	KNR 2-10 0301-03 z.o.2.7. 9901-02	ST-K-01-01	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat. IV - 26-50 m ścianki na jednym placu budowy	m		
			65	m	65,000	
					RAZEM	65,000
2	45220000-5 45223000-6 45223200-8 45223500-1		Budowa przepustu w KM 0+631,14			
4 d.2	KNR 2-10 0406-01	ST-K-01-05	Wykonanie pali wierconych o śr. 300 mm jedną kolumną rur w gruncie kat. IV	m		
			36 * 4,0	m	144,000	
					RAZEM	144,000
5 d.2	KNR 19-01 0913-01	ST-K-01-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
			42 * 2 * 0,1	m ³	8,400	
					RAZEM	8,400
6 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	ST-K-01-03	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
			2 * 1,48 * 16,25	m ³	48,100	
					RAZEM	48,100
7 d.2	KNR 13-20 0311-02	ST-K-01-04	Przepust z blachy falistej dostawa i montaż	szt		
	kalk.własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 2-02 0238-03	ST-K-01-03	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu (ściany czołowe + murki naprowadzające)	m ³		
			(29,5 * 0,42) * 2	m ³	24,780	
					RAZEM	24,780
9 d.2	KNNR 11 0501-05	ST-K-01-01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
			28 * 14,2	m ³	397,600	
					RAZEM	397,600
10 d.2	KNR 9-11 0201-03	ST-K-01-01	Warstwa filtracyjna z geowłókniny układanej wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym	m ²		
			13,5 * 16,2	m ²	218,700	
					RAZEM	218,700
11 d.2	KNKRB 1 0439-03	ST-K-01-01	Drenaż rurowy korytkowy z sączków ceramicznych o średnicy 175-200 mm z obsypką	m		
			16,25 * 2	m	32,500	
					RAZEM	32,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	ST-K- 01-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t		
			(6206,71 + 3622,15 + 1491,22 + 4499,71) / 1000	t	15,820	
					RAZEM	15,820