
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku łącznika ZSO
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 19 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynku łącznika ZSO					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	90,0*0,30	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-01	130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
2		Roboty montażowe			
5	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna	m ³		
d.2	0408-04	ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0,800	
		0,8		RAZEM	0,800
6	KNR 2-02	Łączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16-24	m ²		
d.2	0410-03	cm z tarcicy nasyczonej	m ²	130,000	
		130		RAZEM	130,000
7	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.2	0102-04	18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa	m ²		
d.2	0517-01	130	m ²	130,000	
	analogia			RAZEM	130,000
9	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²		
d.2	0802-02	poz.8	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.2	0514-02	90,0*0,40	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.2	0526-03	12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.2	0519-04	25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Rusztowania			
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.3	1610-01	18,0*3,0	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
14	0	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3		(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			