

Przebudowa drogi gminnej nr 190614W na odcinku Sadkowice Kolonia - Słuszczyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą, trasowanie osi drogi.	km		
		0,990	km	0,990	
				RAZEM	0,990
2 d.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		990 * 1 * 2 * 0,1	m3	198,000	
				RAZEM	198,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5050	m2	5 050,000	
				RAZEM	5 050,000
3		PODBUDOWA			
4 d.3	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0MPa, na miejscu, grubość warstwy 10cm, szerokość 5,3m (odcinek prosty)+6,3m (mijanki)	m2		
		5350	m2	5 350,000	
				RAZEM	5 350,000
5 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 17 cm po zagęszczeniu, szerokość 5,0m (odcinek prosty)	m2		
		5050	m2	5 050,000	
				RAZEM	5 050,000
4		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
6 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową (ciąg główny, zjazdy)	m2		
		3706,8 + 7,20 + 20,55 + 5,6	m2	3 740,150	
				RAZEM	3 740,150
7 d.4	KNNR 6 0308-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 o śr. grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem (ciąg główny, powierzchnia włączenia do DP+zjazdy)	m2		
		poz.6	m2	3 740,150	
				RAZEM	3 740,150
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
		3607,50 + 7,15 + 20,50 + 5,5	m2	3 640,650	
				RAZEM	3 640,650
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR1/2 o grubości 3cm (warstwa ścieralna) z transportem (nawierzchnia drogi gminnej, mijanki oraz powierzchnia włączenia do DP, zjazdy)	m2		
		poz.8	m2	3 640,650	
				RAZEM	3 640,650
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	KSNR 6 0204 -05	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm dolomitowego o grubości warstwy 7cm	m2		
		((993,7 - 50 - 7,2) * 0,75 + 50 * 0,5 + 5 * 0,75 * 2) + ((990,2 - 25 - 25 - 28 - 6 - 5,2) * 0,75 + (25 + 25 + 28) * 0,5 + 8 * 0,75)	m2	1 455,625	
				RAZEM	1 455,625
11 d.5	KNCK-1 0204-05	Wykonanie zjazdów zwykłych do pól o nawierzchni tłuczniowej o grubość po zagęszczeniu 12cm	m2		
		20 * 0,5 * 4	m2	40,000	
				RAZEM	40,000

**Przebudowa drogi gminnej nr 190614W na odcinku Sadkowiec Kolonia
- Słuszczyn**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.5	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 15 cm pod zjazdu o nawierzchni bitumicznej	m2		
		6 + 7,6 + 21	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
6		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
13 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.6	KNKRB 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze i informacyjne D-1 (2szt.), A-7 wielkość średnia, folia II generacja	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra prostokątnego U-18b (UBRD) o wymiarach 600x800mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000