

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0605-01 analiza indywidualna	Opróżnienie stawu poprzez otwarcie zasów wylotowych i zamknięcie jazów	godz .		
		8 * 2	godz .	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR-W 2-01 0523-02 analiza indywidualna	Zdjęcie z istniejącej skarpy warstwy humusu oraz szczątkowej darni	m3		
		(782 + 99 + 129) * 2 * 0,2	m3	404,000	
				RAZEM	404,000
3	KNR-W 2-01 0401-02 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 100 KM na odległość do 40 m - Zdjęcie warstwy mułu przy dnie stawu od strony odwodnej południowej grobli stawu	m3		
		(782 + 129 + 99) * 6 * 0,4	m3	2 424,000	
				RAZEM	2 424,000
4	KNR-W 2-01 0404-04	Zewnętrzna warstwa ochronna ekranu zapory ziemnej - glina piaszczysta, pospółka gliniasta	m3		
		5,47 * (782 + 129 + 99) * 0,75	m3	4 143,525	
				RAZEM	4 143,525
5	KNR 15-01 0215-01 analiza indywidualna	Naprawa skarp przez darniowanie na płask z przybiciem kołkami - darniowanie skarpy odwodnej do wysokości 0,2 m poniżej poziomu lustra wody dla normalnego poziomu napełnienia	m2		
		3,8 * (782 + 129 + 99)	m2	3 838,000	
				RAZEM	3 838,000
6	KNR 2-01 0605-01 analiza indywidualna	Napełnienie stawu poprzez otwarcie zasów wlotowych i otwarcie jazów	godz .		
		8 * 2	godz .	16,000	
				RAZEM	16,000