

Oczyszczenie terenu o łącznej powierzchni około 113,4 m² polega w szczególności na:

- Usunięciu wszystkich krzewów i drzewek wraz z korzeniami z wyjątkiem świerka zaznaczonego na mapce liczbą (4) – około 10 krzewów i drzewek, w tym dwa duże skupiska (około 20 metrów bieżących krzewów i gęstych traw);
- Usunięcie bluszczu i innych roślin pnących wraz z korzeniami, zerwanie z murów i drzew przylegających do terenu zamówienia, rosnących głównie w południowym rogu terenu zielonego;
- Oczyszczenie ze wszystkich elementów pozostałych po usunięciu krzewów i drzew tj. usunięcie kamieni (co najmniej 20) oraz ewentualnych śmieci;
- Wyrównaniu ziemi (w przypadku konieczności także jej dowiezienie);
- Zabezpieczenie terenu przed ponownym wyrośnięciem usuniętych krzewów, drzew i bluszczu oraz chwastów, przygotowanie terenu pod wyłożenie agrowłókniny;
- Wyłożenie i zabezpieczenie przez przemieszczaniem agrowłókniny (o gramaturze 100 g/m² lub wyższej) oraz rozłożenie kamieni ozdobnych wraz z ich zakupem i dowozem (np. grafitowy grys o frakcji 16-22 mm lub otoczak różnokolorowy 8-16 mm – do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją usługi).

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna. W ramach zlecenia należy w kalkulować utylizację elementów zielonych, kamieni oraz ewentualnych śmieci.

Objaśnienie załączonego planu:

1. Część terenu zamówienia od ulicy do drewnianego płotu – wymiary ok. 1,75 x 6,50 m, 11,4 m².
2. Część terenu zamówienia od drewnianego płotu do parkingu – wymiary 3,1 x 20 m, 62m².
3. Część terenu zamówienia od parkingu do kamiennego muru – wymiary 3,3 x 12 m, 40m².
4. Drzewo (świerk), które jako jedyne ma zostać pozostawione na terenie zamówienia.
5. Budynek MOPS przy ul. Wiejska 4.
6. Budynek prywatny przy ul. Wiejska 6.
7. Trawnik niebędący częścią zamówienia.
8. Trawnik niebędący częścią zamówienia.
9. Drzewo niebędące częścią zamówienia.
10. Drzewo niebędące częścią zamówienia.