

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 310016T w Kosowicach
ADRES INWESTYCJI : Kosowice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

DATA OPRACOWANIA : 28.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni oraz przełomów mieszanką asfaltu lanego średnia grubość 3cm
Wykonanie nawierzchni nakładki z asfaltobetonu grubości 5cm wzmacnianej geosiatką montowaną wg wskazań producenta
uzupełnienie kruszywem wzmacnianym cementem poboczy obustronnie szerokości 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 812*2*0,50	m ² m ²	 812,000	
				RAZEM	812,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 812*3	m ² m ²	 2 436,000	
				RAZEM	2 436,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 812*3	m ² m ²	 2 436,000	
				RAZEM	2 436,000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (wyrównanie zapadnięć i przełomów średnia gr. 3cm) 812*3*0,075	t t	 182,700	
				RAZEM	182,700
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wzmacnianej geosiatką montowaną wg wskazań producenta 812*3	m ² m ²	 2 436,000	
				RAZEM	2 436,000
6	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 812*2*0,25	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000