

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 310055T ul. Szewieńskiej w Gromadzicach dz.151/1
ADRES INWESTYCJI : Gromadzice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 28.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągniętą przez ciągnik, polewanie wodą węży z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

skropienie lepiszczem ręczne węży oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

Wyrównanie przełomów i zapadnięć jezdni nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu średnia gr. 3cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta

Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Wymiana przepustu pod drogą

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (obustronnie po 50cm) 1183	m ² m ²	 1 183,000	
				RAZEM	1 183,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (640*4)+(33*6,5)+(184*3,5)+(326*3)	m ² m ²	 4 396,500	
				RAZEM	4 396,500
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (640*4)+(33*6,5)+(184*3,5)+(326*3)	m ² m ²	 4 396,500	
				RAZEM	4 396,500
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia gr. 3cm 4396,5*0,075	t t	 329,738	
				RAZEM	329,738
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (640*4)+(33*6,5)+(184*3,5)+(326*3)	m ² m ²	 4 396,500	
				RAZEM	4 396,500
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 1183*0,25*2	m ² m ²	 591,500	
				RAZEM	591,500
7	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 4*0,5*0,25	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
9	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank. ściank.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000