

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół dz.637/14 i 637/20
ADRES INWESTYCJI : Sudół
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 28.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5cm.
4. Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.
5. Regulacja pionowa studni kanałowych i zasuw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3,5*258*0,1	m ³ m ³	 90,300	
				RAZEM	90,300
2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 258*3,0	m ² m ²	 774,000	
				RAZEM	774,000
3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 258*3,0	m ² m ²	 774,000	
				RAZEM	774,000
4	KNR 2-31 0115-07 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 258*0,5	m ² m ²	 129,000	
				RAZEM	129,000
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000