

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Odnowienie elewacji -budynek mieszkalny

Adres : Morzewo ul Kościelna 25 gm. Kaczory

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Kaczory

Adres : ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

Uwagi : Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujące. Nazwy urządzeń są przykładowe dla określenia oczekiwanych parametrów

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Odnowienie elewacji -budynek mieszkalny
Adres : Morzewo ul Kościelna 25 gm. Kaczory

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

I Odnowienie elewacji - budynku mieszkalnego

I.A Odnowienie elewacji budynku

I.B Opaska wokół budynku

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Odnowienie elewacji -budynek mieszkalny
Adres : Morzewo ul Kościelna 25 gm. Kaczory

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Odnowienie elewacji - budynku mieszkalnego		
I.A	Odnowienie elewacji budynku		
	Zdjęcie nr 1 		
	Zdjęcie nr 2 		
1	KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku + założenie po odnowieniu elewacji do rg 1,8 $3.3 + 2.7 + 3.1 + 3.8 = 12,900$ Razem = 12,900 m	12,900	m
2	KNR 1323-1001-11-00 MGİEn [Wyd.MGİE z uwzgl.BI do 6/92] Zabezpieczenie okien folią $1.0 * 1.53 + 0.85 * 1.37 + 0.85 * 1.37 + 0.60 * 0.70 + 1.0 * 2.1 + 1.0 * 1.5 = 7,879$ Razem = 7,879 m2	7,879	m2

Roboty budowlane

I. Odnowienie elewacji - budynku mieszkalnego
I.A. Odnowienie elewacji budynku

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
3	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $17.36 * (3.0 + 2.7) * 0.5 = 49,476$ $8.97 * (2.7 + 3.0) * 0.5 = 25,565$ $17.36 * (3.1 + 3.8) * 0.5 = 59,892$ $8.97 * (3.3 + 2.7) * 0.5 = 26,910$ $(1.4 + 2.25 + 1.0 * 2.1) * - 1 = - 5,750$ Razem =	156,093	m2
4	KNR 401-0723-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykle półszlachetne i szlachetne na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów przy pow.uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. i cokole budynku Wyszczególnienie robót: 1. Odbicie odstających i spękanych podkładów. 2. Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania. 3. Wykonanie podkładów z zatarciem packą na ostro. 4. Zdrapanie powierzchni wężykowato lub w skośną siatkę. 5. Zgarnięcie gruzu w pryzmy przy budynku. $17.36 * (3.0 + 2.7) * 0.5 * 0.15 = 7,421$ $8.97 * (2.7 + 3.0) * 0.5 * 0.15 = 3,835$ $17.36 * (3.1 + 3.8) * 0.5 * 0.15 = 8,984$ $8.97 * (3.3 + 2.7) * 0.5 * 0.15 = 4,037$ Razem =	24,277	m2
5	KNR 401-0705-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - pasy o szerokości : ponad 15,0 do 30,0 cm, przy użyciu ciasta wap. + osadzenie prętów zbrojeniowych w ścianie $7 * 1.2 = 8,400$ Razem =	8,400	m
6	KNR 401-0202-02-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych: żebrowanych, o śr. 6 mm $1.2 * 7 * 0.222 = 1,865$ Razem =	1,865	kg
7	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przyjęto na całości elewacji łącznie z ościeżami $17.36 * (3.0 + 2.7) * 0.5 = 49,476$ $8.97 * (2.7 + 3.0) * 0.5 = 25,565$ $17.36 * (3.1 + 3.8) * 0.5 = 59,892$ $8.97 * (3.3 + 2.7) * 0.5 = 26,910$ Razem =	161,843	m2
8	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym $1.0 + 1.53 * 2 + 1.4 + 2.25 * 2 + 0.85 + 1.37 * 2 + 0.85 + 1.37 * 2 + 0.60 + 0.70 * 2 + 1.0 + 2.1 * 2 + 1.0 + 1.5 * 2 = 28,340$ Razem =	28,340	m
9	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" $161.843 = 161,843$ Razem =	161,843	m2
10	KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200	161,843	m2

Roboty budowlane

I. Odnowienie elewacji - budynku mieszkalnego
I.A. Odnowienie elewacji budynku

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N200 (faktura nakrap.) lub ATLAS CERMIT R200 (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych należy przyjąć tynk barwiony w masie kolor uzgodnić z inwestorem 161.843 = 161,843 Razem = 161,843	161,843	m2
12	KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przyjęto Daszek łukowy nad drzwiami aluminiowymi poliwęglan komorowy z boczną ścianką uwaga pomiary pobrać z natury bok: 1.8 * 1.0 = 1,800 2.2 * 0.6 * 2 = 2,640 Razem = 4,440	4,440	m2
13	KNR 202-1027-05-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Drzwi drewniane klepkowe zewnętrzne o powierzchni ponad 1,5 m2, kompletne z okuciami + naswietle 1.4 * 2.25 * 1 = 3,150 Razem = 3,150	3,150	m2
I.B	Opaska wokół budynku		
14	KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm $(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) * 0.5 = 25,630$ Razem = 25,630	25,630	m2
15	KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	- 25,630	m2
16	KNR 201-0201-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II wywiezienie ziemi z korytowania 25.63 * 0.15 = 3,845 Razem = 3,845	3,845	m3
17	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe $(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) * 0.1 * 0.1 = 0,513$ Razem = 0,513	0,513	m3
18	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem $(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) = 51,260$ Razem = 51,260	51,260	m
19	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm $(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) * 0.5 = 25,630$ Razem = 25,630	25,630	m2
20	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 6	25,630	m2

Roboty budowlane

I. Odnowienie elewacji - budynku mieszkalnego
I.B. Opaska wokół budynku

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) * 0.5 =$ Razem =	25,630 25,630	m2
21	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej $(8.53 + 6.43 + 0.5 + 8.97 + 0.5 + 0.5 + 17.36 - 1.0 + 0.5 + 8.97) * 0.5 =$ Razem =	25,630 25,630	m2

--- Koniec wydruku ---