

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ogólne			
1 d.1	KNR 19-01 1020-06 - analogia	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
2 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 2 szt.	m3		
		3,0	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (dwoje zewnętrznych + drzwi do kotłowni)	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm - powiększenie otworów drzwiowych jak w poz. 3	m2		
		2,11	m2	2,110	
				RAZEM	2,110
5 d.1	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne - 2 szt	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do kotłowni	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinilowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami wraz z kontaktami i gniaздkami	m		
		80,3	m	80,300	
				RAZEM	80,300
8 d.1	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
9 d.1	KNR 4-01 0713-01 - analogia	Usunięcie starych powłok malarskich z przespachlowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		410,05	m2	410,050	
				RAZEM	410,050
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		410,05	m2	410,050	
				RAZEM	410,050
11 d.1	KNR 4-01 0713-02 - analogia	Usunięcie starych powłok malarskich z przespachlowaniem - powierzchnie poziome	m2		
		203,58	m2	203,580	
				RAZEM	203,580
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
		203,58	m2	203,580	
				RAZEM	203,580
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		203,58	m2	203,580	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	203,580
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		410,05	m2	410,050	
				RAZEM	410,050
15 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozbiórka podłogi w świetlicy wraz z legarami i listwami przyściennymi	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
16 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wylewka betonowa gr 10 cm.	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
17 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
18 d.1	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
19 d.1	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - gr. 10 cm.	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
20 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
21 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
22 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i podkładem z gąbki (klasa ścieralności AC 5)	m2		
		96,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
23 d.1	KNR 2-02 0129-02 - analogia	Montaż nakładek na parapety wewnętrzne w świetlicy dłg 2,0 m. -	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
24 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych przy świetlicy wraz ze ścianą przy schodach i zadaszeniem oraz schodów przy kuchni.	m3		
		3,1	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
25 d.1	kNR 2-31 0511 03 - analogia	Schody zewnętrzne z zadaszeniem wraz podjazdem dla niepełnosprawnych - wejście do świetlicy, nawierzchnia z kostki brukowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	kNR 2-31 0511 03 - analogia	Schody zewnętrzne - wejście do kuchni, nawierzchnia z kostki brukowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ - demontaż bojlera w kuchni wraz instalacjami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0143-01 - analogia	Montaż bojlera o poj. 120 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych podłączenie bojlera do instalacji wodociągowej - woda ciepła i zimna	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Przebudowa łazienki			
30 d.2	KNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		0,85	m ³	0,850	
				RAZEM	0,850
31 d.2	KNR 19-01 0538-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
32 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		185,7	m ²	185,700	
				RAZEM	185,700
33 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		20,43	m ²	20,430	
				RAZEM	20,430
34 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - nadproże	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
39 d.2	KNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej - przesunięcie ściany	m ³		
		2,94	m ³	2,940	
				RAZEM	2,940
40 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.- przesunięcie ściany	m ²		
		14,68	m ²	14,680	
				RAZEM	14,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg	m2		
		5,67	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
42 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm.- powiększenie otworu drzwiowego	m2		
		0,4	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
44 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - montaż drzwi 2 szt.	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
46 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		40,87	m2	40,870	
				RAZEM	40,870
48 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
49 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		9,72	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
50 d.2	KNR-W 2-02 1207-02	poręcze dla niepełnosprawnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - sedes przystosowany dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacja c.o.			
54 d.3	KNR-W 2-15 0503-03 analogia	Kocioł stalowy na pellet, moc 16 kW z podajnikiem, klasa emisji spalin 5.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3	KNR 0-31 0202-01 - analogia	Rurociągi z PE-X układane w otulinie z rozdzielaczami w budynkach - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
56 d.3	KNR 0-31 0212-05 - analogia	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.3	KNR 0-31 0211-05	Szafki rozdzielaczowe natynkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.3	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe wys. 700 mm montowane na ścianie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
59 d.3	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
60 d.3	KNR 0-31 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
61 d.3	KNR 0-31 0208-05	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm (montowane w miejscach możliwego zapowietrzania się instalacji)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.3	KNR 2-15 0506-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 30 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNR 0-31 0209-03	Zawór bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNR-W 2-15 0525-01	Zawory odcinające, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	KNR-W 2-15 0525-02- analogia	Filtr siatkowy śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3	KNR-W 2-15 0525-02- analogia	Zawór czterodrogowy z siłownikiem, z kielichem gwintowanym dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3	KNR-W 2-15 0530-03	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.3	KNR 7-07 0101-01	Pompy instalacji co.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	KNR 0-31 0218-04	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
70 d.3	KNR 0-31 0218-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
71 d.3	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzej nikó w		
		10	szt. grzej nikó w	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Ocieplenie i elewacja			
72 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż podokienników zewnętrznych	m2		
		6,31	m2	6,310	
				RAZEM	6,310
73 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią.	m2		
		18,95	m2	18,950	
				RAZEM	18,950
74 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.4	KNR 4-01 0535-05 - analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku - ostrożny demontaż	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
76 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		191,15	m2	191,150	
				RAZEM	191,150
77 d.4	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		51,0	m	51,000	
				RAZEM	51,000
78 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15 cm.	m2		
		191,15	m2	191,150	
				RAZEM	191,150
79 d.4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		17,70	m2	17,700	
				RAZEM	17,700
80 d.4	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		765	szt.	765,000	
				RAZEM	765,000
81 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		191,15	m2	191,150	
				RAZEM	191,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		17,70	m2	17,700	
				RAZEM	17,700
83 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10,06	m	10,060	
				RAZEM	10,060
84 d.4	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- ściany i ościeża	m2		
		208,85	m2	208,850	
				RAZEM	208,850
85 d.4	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół wokół budynku	m2		
		25,5	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
86 d.4	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		165,65	m2	165,650	
				RAZEM	165,650
87 d.4	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża	m2		
		17,7	m2	17,700	
				RAZEM	17,700
88 d.4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		191,15	m2	191,150	
				RAZEM	191,150
89 d.4	KNR 2-02 0506-02 - analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - podokienniki zewnętrzne	m2		
		2,60	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
90 d.4	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - montaż zdemontowanych rur spustowych	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5		Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła			
91 d.5	KNR 5-08 0402-09- analogia	Instalacja fotowoltaiczna z osprzętem, moc 5 kW.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.5	KNR-W 7-07 0401-06 - analogia	Montaż pompy ciepła wraz z osprzętem, moc 2,5 kw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

CZĘŚĆ OSP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ocieplenie i elewacja			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż podokienników zewnętrznych	m2		
		0,23	m2	0,230	
				RAZEM	0,230
2 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią.	m2		
		18,75	m2	18,750	
				RAZEM	18,750
3 d.1	KNR 4-01 0535-05 - analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku - ostrożny demontaż	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		109,3	m2	109,300	
				RAZEM	109,300
5 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		28,21	m	28,210	
				RAZEM	28,210
6 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15 cm.	m2		
		109,30	m2	109,300	
				RAZEM	109,300
7 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		10,9	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
8 d.1	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		4,37	szt.	4,370	
				RAZEM	4,370
9 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		109,30	m2	109,300	
				RAZEM	109,300
10 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		10,9	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
11 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką-mokrą - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		7,90	m	7,900	
				RAZEM	7,900
12 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- ściany i ościeża	m2		
		120,20	m2	120,200	
				RAZEM	120,200
13 d.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół wokół budynku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,10	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
14 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		95,2	m2	95,200	
				RAZEM	95,200
15 d.1	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża	m2		
		10,9	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
16 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		109,30	m2	109,300	
				RAZEM	109,300
17 d.1	KNR 2-02 0506-02 - analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - podokienniki zewnętrzne	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
18 d.1	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - montaż zdemontowanych rur spustowych	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2		Instalacja c.o.			
19 d.2	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe wys. 700 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR 0-31 0202-01- analogia	Rurociągi z PE-X układane w otulinie z rozdzielaczami w budynkach - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
21 d.2	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000