

Łosice, 11.09.2026 r.

Powiat Łosicki
ul. Narutowicza6
08-200 Łosice
tel. 83 3571929
REGON 030237351
NIP 4960249456
e-mail: powiat@losice.pl

Pytania i odpowiedzi 2

Dotyczy postępowania o udzielenie publicznego pod nazwą: **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Rolniczych nr 3 w Łosicach na potrzeby utworzenia miejsca doraźnego schronienia – Etap I.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

Zapytania do specyfikacji:

Pytanie nr 1

Proszę o informację odnośnie grzejników, czy w zakres wchodzi demontaż i montaż tych samych grzejników.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

Proszę o informację odnośnie oświetlenia lamp czy pozostają te same lampy.

Odpowiedź

NIE. Projektowane jest w całości nowe oświetlenie.

Pytanie nr 3

Czy w zakres wchodzi płytki podłogowe

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 4

Czy są przewidziane igłofiltry.

Odpowiedź

NIE. Zgodnie z badaniami geologicznymi woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu posadowienia istniejących i projektowanych fundamentów, w związku z czym nie przewiduje stosowania systemu igłofiltrów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia napływu wód opadowych, roztopowych lub okresowego podniesienia się poziomu wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich bieżącego zbierania powierzchniowego oraz wypompowywania z wykopów. Wszelkie koszty związane z odwodnieniem powierzchniowym wykopów, w tym organizacją i obsługą pomp, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie nr 5

Czy przewidziane są nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne w tym etapie.

Odpowiedź

Zewnętrzne parapety w I etapie

Wewnętrzne w II etapie

Pytanie nr 6

Czy w tym etapie jest przewidziana wentylacja mechaniczna

Odpowiedź

NIE. Wentylacja mechaniczna wykonywana będzie w II etapie

Pytanie nr 7

Czy przewidziane jest malowanie i szpachlowanie ścian.

Odpowiedź

NIE. Malowanie i szpachlowanie ścian będą w II etapie

Pytanie nr 8

Czy w całej piwnicy przewidziane jest skuwanie tynków na ścianach, jeśli. Jeśli nie to czy farba olejna jest do zlikwidowania.

Odpowiedź

TAK. W całej piwnicy przewidziane jest skuwanie tynków na ścianach nośnych, istniejące ściany działowe przewidziane do rozbiórki

Pytanie nr 9

Proszę o informację jaką metodą iniekcji wypełnić ściany zewnętrzne, jeśli wdt. inwentaryzacji ściana zewnętrzna to cegła, środek styropian i wewnętrzna strona płyty kanałowe.

Odpowiedź

Iniekcję należy wykonać metodą ciśnieniową. Ścianę osłonową zewnętrzną iniekcję wykonywać od zewnątrz, ścianę konstrukcyjną wewnętrzną iniekcję przeprowadzać od wewnątrz wg opisu PT pkt.2.6 pod. pkt 12 oraz przekroi przez budynek. W ścianach z prefabrykowanych elementów kanałowych iniekcję poprzedzić wypełnieniem kanałów zaprawą cementową

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.

STAROSTA
Bożena
Bożena Niedziela