



Zjazd indywidualny
z kostki betonowej



Zjazd indywidualny
z kostki betonowej



Proj. konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej

1

w-wa ściernalna z AC11S 50/70	4 cm
w-wa wiążąca z AC16W 50/70	6 cm
kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
istniejące podłoże gruntowe	

Proj. konstrukcja nawierzchni
zjazdów

2


kostka betonowa szara	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
kruszywo niezwiązane C90/3 0/31,5	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego spoiwem o C 5/6	20 cm
piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
istniejące podłoże gruntowe	

Proj. konstrukcja chodnika


3

kostka betonowa - kolorowa	6 cm
podsyпка cementowo-piask.	3 cm
kruszywo łamane C 90/3 0/31,5mm	10 cm
stabilizacja kruszywa cementem C 3/4	10 cm
piasek stabilizowany mechanicznie	10 cm
istniejące podłoże gruntowe	

przekrój normalny nr 1
od km 0+002,75 do km 0+147,00



Szczegół "A"



Uwaga:
- warstwę podbudowy niezwiązanej skropić
emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²,
- warstwę wiążącą skropić emulsją asfaltową w
ilości 0,3 kg/m².

Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz				
INWESTOR: Gmina Wierzbica Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica				
TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Wierzbica - Osiedle, gmina Wierzbica."				
Przekroje charakterystyczne				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:50
Projektant:	Tomasz Szokało		LUB/0132/PWOD/18	DATA XII 2022
Sprawdzający:	Robert Głęń		LUB/0267/PWBD/20	RYŚ. 3