

IDEO Joanna Szarłowicz
ul. Stanisława Moniuszki 18A/39
65-409 Zielona Góra

Wasz znak:
Nasz znak: 443 /2026/ZM/JB/16-05/RD4

z dnia 19.05.2026r.
z dnia 27.05.2026r.

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy dróg gminnych ul. Małej i ul. Strumykowej w miejscowości Ołobok
pod względem kolizji z projektowaną i remontowaną siecią SN i nn oraz istniejącą siecią SN i nn ENEA Operator Sp. z o.o..

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Istniejące linie kablowe nn 0,4 kV przebiegające pod projektowanymi zjazdami z drogi gminnej należy osłonić rurą osłonową dwudzielną niebieską A-110 na całej szerokości projektowanego zjazdu i ułożyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
3. Odcinki istniejących linii kablowych nn 0,4 kV (pomiędzy punktami A-B, C-D, E-F zaznaczonymi na załączonej mapie) należy odkryć, przesunąć na zewnątrz projektowanych krawężników drogi, oraz ułożyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Wszelkie prace w pobliżu linii napow. wykonywać zgodnie z Rozp. MI z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP
5. W przypadku natrafienia na urządzenia energetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym niezwłocznie zawiadomić ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin.
6. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi, projekt. i remont. urządzeniami elektroenergetycznymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004, PN-E-05100-1:1998
7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.
8. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych inwestor opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową, która podlega uzgodnieniu w RD Świebodzin i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
9. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci elektroenergetycznej.
10. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń energetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Świebodzinie.
11. RD Świebodzin zastrzega sobie odbiór techniczny przed zasypianiem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym w RD Świebodzin.
12. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istn. linii kablowych SN i nn 0.4 kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi należy powiadomić RD, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
13. Na uzgodnionym terenie mogą znajdować się kable będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.
14. Inwentaryzację linii napowietrznej na terenie objętym niniejszym planem należy dokonać we własnym zakresie.
15. Uzgodnienie ważne jest jeden rok.

W załączeniu przesyła się uzgodniony plan przebiegu istniejących /projektowanych/ urządzeń energetycznych zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym **2026/ZM/JB/16-05/RD4 z dnia 27.05.2026r.**

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świebodzin
Sektoria Utrzymywania
Sam. Ref. ds. Majątku Sieciowego

Jan Bulk

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świebodzin
Dyrektor

Andrzej Ranoż

Wykonał

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl