Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1273K m. Pławowice, w km 1+274.00-1+510.00, gm. Nowe Brzesko - remont murków czołowych
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Inwestor	Powiat Proszowicki, ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice
Wykonawca	INGHA PRE Agnieszka Podsiadło, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechów

Sporządził mgr inż Mariusz Mucha

Miechów, kwiecień 2024r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1273K m. Pławowice, w km 1+274.00-1+510.00, gm. Nowe Brzesko - remont murków czołowych

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Prace przygotowawcze		
1		Opracowanie projektów technicznych, projektów technologicznych, PZJ, BIOZ	obiekt	1
2		Opracowanie Projektów organizacji ruchu - tymczasowej i docelowej oraz z pozyskaniem opinii, uzgodnień, decyzji wraz z kosztami opłat administracyjnych	obiekt	1
		Roboty przygotowawcze		
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiary geodezyjne, tyczenie punktów wysokościowych przez uprawnionego geodetę	Ryczałt	1
4	D.01.02.01	Ręczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2	126
5	D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	3,8
		Roboty rozbiórkowe		
6	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	32
7	D-01.02.04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ścinki czołowe i fundamenty		
		24*(2+1,5)*0,35	m3	29,4
		razem	m3	29,4
8	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	29,4
		Roboty ziemne		
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - zwały w sąsiedztwie budowy		
		30*(1,5*2,5+0,5*1,5*1,5)+34,6*2*0,5+34,6*0,5*0,4	m3	187,77
		razem	m3	187,77
10	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - zasypki materiałem z wykopu		
		30*(1,5*2,5+0,5*1,5*1,5)-30*(0,5+1,6)*0,3	m3	127,35
		razem	m3	127,35
		Ścianki czołowe przepustu		
11	D-03.01.01	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m	szt.	14
12	D-03.01.01	Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - wraz z formowaniem kapinosa oraz wyłączenie otworów na kręgi przepustu		
		30*4*3,2+3,2*0,3*4	m2	387,84
		razem	m2	387,84
13	D-03.01.01	Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. 10 mm - fundament pod ścianki	t	0,846
14	D-03.01.01	Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 12 mm - ściana czołowa - dowiązanie do istniejących kręgów, pozostawienie otworów, dogęszczenie prętów przy połączeniu	t	1,734
15	D-03.01.01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe - fundament i ściana czołowa		
		30*(0,9*0,4+3,2*0,3+0,25*0,1)	m3	40,35
		razem	m3	40,35
		Roboty wykończeniowe i porządkowe		
16	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm		
		30*3+35*2	m2	160
		razem	m2	160
17	D-09.01.01	Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV	m2	160