

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Poprawa stanu technicznego drogi

Adres : ul Sosnowa w Brodnej

Roboty budowlane - drogowe ,

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Miasto i Gmina Kaczory

Adres : ul Piłska 1 64-810 Kaczory

Opracował : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 29.08.2024

Roboty budowlane - drogowe ,

Budowa : -
Obiekt : Poprawa stanu technicznego drogi
Adres : ul Sosnowa w Brodnej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

A Podłoża i nawierzchnie

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane - drogowe ,

Budowa : -
Obiekt : Poprawa stanu technicznego drogi
Adres : ul Sosnowa w Brodnej

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Podłoża i nawierzchnie		
1	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-0,63 mm kruszywo betonowe z recyklingu	2 275,000	m2
	650.0 * 3.5 = 2 275,000 Razem = 2 275,000		m2
2	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-0,63 mm kruszywo betonowe z recyklingu x 5	2 275,000	m2
	650.0 * 3.5 = 2 275,000 Razem = 2 275,000		m2

--- Koniec wydruku ---